

ราคากลาง

โครงการ ขยายเขตท่อเมนประปา PVC ขนาด ๑2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ความยาวรวม 2,025 เมตร
 สถานที่ หมู่ที่ 4 บ้านต้นหอย ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ	
			หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน		
1	งานชุด-ฝังกลบท่อเมน	304	ลบ.ม.		-	194.00	58,976	58,976 (ดินลูกรัง)	
2	ท่อ PVC ชั้น 8.5 มก. ชนิดบานปลาย ความยาวรวมประมาณ 2,025 เมตร								
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5	541.00	ท่อน	180.00	97,380	90	48,690	146,070	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	20	ท่อน	42.00	840	40	800	1,640	
	ประตุน้ำ PVC 2 นิ้ว ตรา scg หรือเทียบเท่า	10	อัน	190.00	1,900	400	4,000	5,900	
3	อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC								
	สามทางขนาด 2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	30	อัน	45.00	1,350	-	-	1,350	
	สามทาง pvc 2 นิ้ว ชั้น 13.5	9.00	อัน	40.00	360	-	-	360	
	ข้องอ 90° ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5	20.00	อัน	27.00	540	-	-	540	
	ข้องอ 45° ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5	50	อัน	40.00	2,000	-	-	2,000	
	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC 2 นิ้ว ชั้น 13.5	10	อัน	17.00	170	-	-	170	
	ข้อต่อตรง PVC 2 นิ้ว ชั้น 13.5	20	อัน	19.00	380	-	-	380	
	ฝาปิดท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว เกลียวใน	15	อัน	25.00	375	-	-	375	
	ฝาปิดท่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	25	อัน	3.00	75	-	-	75	
	เทปพันเกลียว	20	อัน	30.00	600	-	-	600	
	นํายาประสานท่อขนาด 250 กรัม	20	กระป๋อง	118.00	2,360	-	-	2,360	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								220,796	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ มากมี)

รองปลัด อบต.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรรณะ แสงอรุณ)

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชาติ ยอดแก้วดี)

นายช่างโยธา อาวูโส