

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งเหมา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเหมา(ต่อจากของเดิม)หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 0.15
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบรูป

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,030,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเหมา(ต่อจากของเดิม)หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 0.15
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569 เป็นเงิน 1,170,131.05 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุรชัย ทองมี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 สุรียา เปรมกมล กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

7.3 สุรชัย ชุมแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สุรชัย ทองมี

27 เมษายน 2569 11:22:51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งหม้า (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานถางป่าและขุดตอ 1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,710.000	6.23	10,653.30	1.4054	8.75	14,972.14
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	446.500	345.78	154,390.77	1.4054	485.95	216,980.78
3	2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	57.000	571.57	32,579.49	1.4054	803.28	45,787.21
4	2.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 2.3.1 งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	64.130	391.05	25,078.03	1.4054	549.58	35,244.66

สุรัชย์ ทองมี

27 เมษายน 2569 11:24:09

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งเหมา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1							
	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
5	3.1.1	ตร.ม.	1,140.000	443.55	505,647.00	1.4054	623.36	710,636.29
	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
6	3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	20.000	112.71	2,254.20	1.4054	158.40	3,168.05
7	3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	204.000	80.09	16,338.36	1.4054	112.55	22,961.93
	4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
8	4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	40.000	1,356.28	54,251.20	1.4054	1,906.11	76,244.63
9	5. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	24.11	24.11	1.4054	33.88	33.88
10	6. งานท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	70.000	182.24	12,756.80	1.4054	256.12	17,928.40

สุรัชย์ ทองมี

27 เมษายน 2569 11:24:09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งเหมา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	7. งานท่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	1.000	135.15	135.15	1.4054	189.93	189.93
12	8. สามทางล 2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	อัน	5.000	56.07	280.35	1.4054	78.80	394.00
13	9. น้ำยาประสานท่อ 250 กรัม	กระป๋อง	5.000	135.15	675.75	1.4054	189.93	949.69
14	10. ค่าแรงงานประสานท่อ	ท่อน	70.000	54.60	3,822.00	1.4054	76.73	5,371.43
15	11. ค่าขุดดินและฝังกลบท่อประปา	ลบ.ม.	70.000	153.00	10,710.00	1.4054	215.02	15,051.83
16	12. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.000	3,000.00	3,000.00	1.4054	4,216.20	4,216.20
รวมราคากลาง								1,170,131.05



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งเหมา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่



(สุริยา เปรมกมล)
กรรมการกำหนดราคากลาง



สุรัชย์ ทองมี
27 เมษายน 2569