

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายมิตรประสาน หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ อบต.ท่าประดู่กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 9 ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาหว้า จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่

คำนวณราคากลาง

วันที่ 28 เมษายน 2569

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง 40.00-40.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย × F	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ(ขนาดหนัก)	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานขุดรื้อคันทางเดิม	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	1,450.00	12.47	18,081.50	1.4054	17.53	25,411.74
	3.3 งานรองพื้นทางลูกรังพร้อมบดอัด	ลบ.ม.	217.50	345.78	75,207.15	1.4054	485.96	105,696.13
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	58.00	571.57	33,151.06	1.4054	803.28	46,590.50
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(ลูกรัง)	ลบ.ม.	58.00	391.05	22,680.90	1.4054	549.58	31,875.74
	3.8 งานขึ้นรูปคันทางพร้อมเกรตบดอัด	ตร.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,160.00	443.55	514,518.00	1.4054	623.37	723,103.60
	4.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	20.00	112.71	2,254.20	1.4054	158.40	3,168.05
	4.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	208.00	80.09	16,658.72	1.4054	112.56	23,412.16
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	32.00	1,356.28	43,400.96	1.4054	1,906.12	60,995.71
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	16.00	3,422.52	54,760.32	1.4054	4,810.01	76,960.15
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 ท่อ PVC 3" ชั้น 8.5	ท่อน	9.00	470.00	4,230.00	1.4054	660.54	5,944.84
	6.2 ฝาปิดท่อ PVC 3"	อัน	12.00	70.00	840.00	1.4054	98.38	1,180.54
							TOTAL	1,104,339.16
							ราคากลาง	1,104,339.16

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

1,104,339.16

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4054

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ราคากลาง	หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่พันสามร้อยสามสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์	1,104,339.16
----------	--	--------------

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสุรชัย ทองมี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุรชัย ชุมแก้ว)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวสุรียา เปรมมกล)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน